




ESTADO ACTUAL


CONSTRUCCIÓN NUEVA

- N1 FIRME DE CONCRETO ACABADO NATURAL
- N2 CUBIERTA MULTYTECHO
- N3 LONARIA EN PATIO CÍVICO
- N4 BARRERA DE INGRESO
- N5 RAMPA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
- N6 MOBILIARIO URBANO INCLUYE BANCA CONCRETO PREFABRICADA
- N7 PUERTA DE HERRERÍA

REHABILITACIÓN

- R1 REHABILITACIÓN DE BAÑOS INCLUYE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDROSANITARIA CAMBIO DE PISO, MUEBLES Y MAMPARAS
- R2 REHABILITACIÓN DE CANCHA BASQUETBOL INCLUYE BALIZAMIENTO, CALAFATEO Y MOBILIARIO
- R3 REHABILITACIÓN DE ENJARRE
- R4 REHABILITACIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PERFIL DE BANQUETAS DAÑADAS
- R5 REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y BOVEDAS EN MAL ESTADO (NO MULTYTECHO)
- R6 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL INCLUYE LUMINARIAS NUEVAS
- R7 REFUERZO ESTRUCTURAL EN MURO
- R8 REHABILITACIÓN PUERTA DE BASURA INCLUYE REFUERZO DE CASTILLO
- R9 IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA
- R10 REHABILITACIÓN DE CISTERNA INCLUYE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDRAULICA, IMPLEMENTO DE CISTERNA PREFABRICADA, ENJARRES INTERIORES Y COLADO DE LOSA
- R11 REHABILITACIÓN DE BODEGA PARA BAÑO CON ACCESIBILIDAD INCLUYE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CAMBIO DE PISO Y MUEBLES
- R12 PODA DE ÁRBOLES EXISTENTES
- R13 REHABILITACIÓN DE PUERTA DE LAMINA EXISTENTE
- R14 REHABILITACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES
- R15 REHABILITACIÓN JUEGOS EXISTENTES

C U A D R O D E A R E A S	
AREA DE AZOTEA	1016.02m ²
AREA DE PATIO	587.51m ²
AREA DE SALONES	358.49m ²
AREA DE DIRECCIÓN	152.10m ²
AREA DE COCINA	42.21m ²
AREA DE BODEGA	27.93m ²
AREA DE BAÑOS	36.00m ²
AREA DE LONARIA	239.28m ²
AREA DE CIRCULACIONES	279.51m ²
AREA DE CANCHA	182.98m ²
HERRERIA	203.23m ²



NOTAS:

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:


LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
ESTADO ACTUAL-ACCIONES

ESCALA: S/E

FECHA: JUNIO/2020

CLAVE DE PLANO: ARQ-00





PLANTA BAJA DEMOLICIONES
ESC. 1:125

- DEMOLICIÓN**
- D1** DEMOLICIÓN DE BAÑOS EXISTENTES
INCLUYE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
MUROS, CAMBIO DE PISO, MUEBLES,
MAMPARAS Y LAVAMANOS
 - D2** DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
 - D3** RETIRO DE PUERTA EXISTENTE
 - D4** RETIRO DE CUBIERTA DE LÁMINA
EXISTENTE
 - D5** RETIRO DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO
INCLUYE ESTRUCTURA
 - D6** RETIRO DE BANCA EXISTENTE
 - D7** RETIRO DE PUERTA EXISTENTE
 - D8** DEMOLICIÓN DE INGRESO EXISTENTE
INCLUYE FIRME, MURO, JARDINERA Y
PORTÓN

UBICACIÓN

NOTAS:

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:


PLANTA BAJA DEMOLICIONES

ESCALA: ESC. 1:125

FECHA: JUNIO/2020

CLAVE DE PLANO: ARQ-01

Infraestructura y Obra Pública



NOTAS:

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.


CONTENIDO:

PLANTA BAJA
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIÓN

ESCALA: ESC. 1:125

FECHA: JUNIO/2020

CLAVE DE PLANO: ARQ-02




PLANTA BAJA REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIÓN
ESC. 1:125

CONSTRUCCIÓN NUEVA

- N1** FIRME DE CONCRETO ACABADO NATURAL
- N2** CUBIERTA MULTYTECHO
- N3** LONARIA EN PATIO CÍVICO
- N4** CONSTRUCCIÓN DE INGRESO INCLUYE BARRERA DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CRUCE SEGURO
- N5** RAMPA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
- N6** MOBILIARIO URBANO INCLUYE BANCA CONCRETO PREFABRICADA
- N7** PUERTA DE HERRERÍA

REHABILITACIÓN

- R1** REHABILITACIÓN DE BAÑOS INCLUYE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDROSANITARIA CAMBIO DE PISO, MUEBLES Y MAMPARAS
- R2** REHABILITACIÓN DE CANCHA BASQUETBOL INCLUYE BALIZAMIENTO, CALAFATEO Y MOBILIARIO
- R3** REHABILITACIÓN DE ENJARRE
- R4** REHABILITACIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PERFIL DE BANQUETAS DAÑADAS
- R5** REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y BOVEDAS EN MAL ESTADO (NO MULTYTECHO)
- R6** REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL INCLUYE LUMINARIAS NUEVAS
- R7** REFUERZO ESTRUCTURAL EN MURO
- R8** REHABILITACIÓN PUERTA DE BASURA INCLUYE REFUERZO DE CASTILLO
- R9** IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA
- R10** REHABILITACIÓN DE CISTERNA INCLUYE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDRAULICA, IMPLEMENTO DE CISTERNA PREFABRICADA, ENJARRES INTERIORES Y COLADO DE LOSA
- R11** REHABILITACIÓN DE BODEGA PARA BAÑO CON ACCESIBILIDAD INCLUYE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CAMBIO DE PISO Y MUEBLES
- R12** PODA DE ÁRBOLES EXISTENTES
- R13** REHABILITACIÓN DE PUERTA DE LAMINA EXISTENTE
- R14** REHABILITACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES
- R15** REHABILITACIÓN JUEGOS EXISTENTES



NOTAS:

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco


PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:

PLANTA AZOTEAS
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIÓN

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC. 1:125	JUNIO/2020	ARQ-03




PLANTA AZOTEAS REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIÓN
ESC. 1:125

CONSTRUCCIÓN NUEVA

- N1** FIRME DE CONCRETO ACABADO NATURAL
- N2** CUBIERTA MULTYTECHO
- N3** LONARIA EN PATIO CÍVICO
- N4** CONSTRUCCIÓN DE INGRESO INCLUYE BARRERA DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACI DE CRUCE SEGURO
- N5** RAMPA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
- N6** MOBILIARIO URBANO INCLUYE BANCA CONCRETO PREFABRICADA
- N7** PUERTA DE HERRERÍA

REHABILITACIÓN

- R1** REHABILITACIÓN DE BAÑOS INCLUYE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDROSANITARIA CAMBIO DE PISO, MUEBLES Y MAMPARAS
- R2** REHABILITACIÓN DE CANCHA BASQUETBOL INCLUYE BALIZAMIENTO, CALAFATEO Y MOBILIARIO
- R3** REHABILITACIÓN DE ENJARRE
- R4** REHABILITACIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PERFIL DE BANQUETAS DAÑADAS
- R5** REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y BOVEDAS EN MAL ESTADO (NO MULTYTECHO)
- R6** REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL INCLUYE LUMINARIAS NUEVAS
- R7** REFUERZO ESTRUCTURAL EN MURO
- R8** REHABILITACIÓN PUERTA DE BASURA INCLUYE REFUERZO DE CASTILLO
- R9** IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA
- R10** REHABILITACIÓN DE CISTERNA INCLUYE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDRAULICA, IMPLEMENTO DE CISTERNA PREFABRICADA, ENJARRES INTERIORES Y COLADO DE LOSA
- R11** REHABILITACIÓN DE BODEGA PARA BAÑO CON ACCESIBILIDAD INCLUYE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CAMBIO DE PISO Y MUEBLES
- R12** PODA DE ÁRBOLES EXISTENTES
- R13** REHABILITACIÓN DE PUERTA DE LAMINA EXISTENTE
- R14** REHABILITACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES
- R15** REHABILITACIÓN JUEGOS EXISTENTES



NOTAS:

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco


PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.


CONTENIDO:

ALZADO NORTE Y OESTE
SECCIONES A-A' Y B-B'
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIÓN


ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC. 1:125	JUNIO/2020	ARQ-04




ALZADO NORTE ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125



ALZADO OESTE ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125



SECCIÓN A-A' ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125



SECCIÓN B-B' ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125


CONSTRUCCIÓN NUEVA

- N1 FIRME DE CONCRETO ACABADO NATURAL
- N2 CUBIERTA MULTYTECHO
- N3 LONARIA EN PATIO CÍVICO
- N4 CONSTRUCCIÓN DE INGRESO INCLUYE BARRERA DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CRUCE SEGURO
- N5 RAMPA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
- N6 MOBILIARIO URBANO INCLUYE BANCA CONCRETO PREFABRICADA
- N7 PUERTA DE HERRERÍA


REHABILITACIÓN

- R1 REHABILITACIÓN DE BAÑOS INCLUYE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDROSANITARIA CAMBIO DE PISO, MUEBLES Y MAMPARAS
- R2 REHABILITACIÓN DE CANCHA BASQUETBOL INCLUYE BALIZAMIENTO, CALAFATEO Y MOBILIARIO
- R3 REHABILITACIÓN DE ENJARRE


- R4 REHABILITACIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PERFIL DE BANQUETAS DAÑADAS
- R5 REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y BOVEDAS EN MAL ESTADO (NO MULTYTECHO)
- R6 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL INCLUYE LUMINARIAS NUEVAS
- R7 REFUERZO ESTRUCTURAL EN MURO
- R8 REHABILITACIÓN PUERTA DE BASURA INCLUYE REFUERZO DE CASTILLO
- R9 IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA
- R10 REHABILITACIÓN DE CISTERNA INCLUYE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN HIDRAULICA, IMPLEMENTO DE CISTERNA PREFABRICADA, ENJARRES INTERIORES Y COLADO DE LOSA
- R11 REHABILITACIÓN DE BODEGA PARA BAÑO CON ACCESIBILIDAD INCLUYE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, CAMBIO DE PISO Y MUEBLES
- R12 PODA DE ÁRBOLES EXISTENTES
- R13 REHABILITACIÓN DE PUERTA DE LAMINA EXISTENTE
- R14 REHABILITACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES
- R15 REHABILITACIÓN JUEGOS EXISTENTES



BAÑOS TIPO 1



BAÑOS TIPO 2




BAÑO DISCAPACITADOS

MOBILIARIO		
Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Inodoro American Standard olímpico flux taza el 01038 • 6 litros por descarga • Altura normal 15"	11
2	Asiento American Standard M-230 • Diseño ergonómico, Exclusivo para tazas de fluxómetro.	11
3	Fluxómetro para taza Helvex 110-32 cromo • Fluxómetro para W. C. de manija con recubrimiento antibacterial, Conexión izquierda o derecha, Palanca con recubrimiento antibacterial. Incluye adaptador para llave de retención. Material: Latón	11
4	Mingitorio American Standard Niagara II • Cerámica porcelanizada de alto brillo • Descarga de tan solo 5 litros	2
5	Fluxómetro para Mingitorio Helvex 185-19-1 • Fluxómetro de manija para mingitorio con camisa recortable, se acopla en muebles con spud de 19 mm. Material: Latón	2
6	Lavabo Ovalyn American Standard • Lavabo bajo cubierta. 020 • Código lavabo chico: 01124 • Código lavabo grande: 01123	7
7	Llave temporizadora a muro larga código 25.2518.21 línea Urrea • Materiales de fabricación: latón • Terminado: plomo	7


MOBILIARIO		
Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.
8	Jabonera • Dosificador de Jabón Ac54000 Relleable Satinado • Marca Jofel	3
9	Papelera • Despachador de Papel Higiénico Ph52001 Blanco • Marca Jofel	11
10	Porta toallas Dispensador de Toallas Jofel PT61010 Altera de Palanca Transparente/gris	3
11	Barra Recta de 36" (91cm) Código 7311-0, incluye: accesorios de fijación	2
12	Gancho para Muletas Código 7705-2, incluye: accesorios de fijación	1
13	MAMPARAS • Mampara sanitaria Modelo Estándar FENOTER® a base de compacto fenólico y herrajes de acero inoxidable color S.M.A.	19.9ML
14	Espejo rectangular de 0.60 x 1.10 mts	7

PLANTA MOBILIARIO PROPUESTA


ESC. 1:50



BAÑOS TIPO 1




BAÑOS TIPO 2




BAÑO DISCAPACITADOS

PLANTA TRAZO PROPUESTA


ESC. 1:50




PLANTA




ALZADO FRONTAL




ALZADO LATERAL



PLANTA




ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL


DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA	LED		ACCESORIO	
PRODUCTO	CDA-E 18	CDA-E 25	CDA-E 35	CDA-E 50
POTENCIA DE LÍNEA	18W	25W	35W	50W
EFICIENCIA	112lm/W	125lm/W	112lm/W	125lm/W
FLUJO LUMINOSO	2,016lm	3,125lm	3,920lm	6,250lm
DISTORSIÓN ARMÓNICA (THDI)	<5%	<7.5%	<7.5%	<7.5%
TEMPERATURA DE COLOR	5,000 K			
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR	>84			
FACTOR DE POTENCIA	0.98			
VOLTAJE DE OPERACIÓN	120 - 277 VCA, 60 HZ			
DIMENSIONES	53.5 x 11 x 4.5 cm		106 x 11 x 4.5 cm	
TIPO DE MONTAJE	Colgante o Sobreponer			
COLOR EXTERIOR	Gris anodizado natural			
VIDA NOMINAL L70 ^h	60,000hrs			
GARANTÍA ^h	5 años			




S/E

LUMINARIA BAÑOS




- Patas de nivelación con taquete metálico de 5/8"
- Refuerzos con barras redondas de 1 1/4" de acero inoxidable unidos con tubo calibre 16 de acero tipo 304 de 1" diámetro
- Todos los herrajes y accesorios de lámina de acero inoxidable, tipo 304 acabado p3 pvc, calibre 14, calibre 12 y redondeo de 1/2"
- Materiales de fijación como tornillos, pijas, tuercas, rondanas, varilla roscada y taquete expansor con acabado galvanizado.



NOTA: En sanitarios con muros bajos y mamparas de herrería existentes, demoler y sustituir por mamparas de solido fenólico.

ISOMETRICO BAÑOS

S/E



NOTAS:

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:

DETALLE DE BAÑOS
PROPUESTOS

ESCALA:

INDICADA


FECHA:

JUNIO/2020


CLAVE DE PLANO:

DET-01







PLANTA BAÑOS 1
ESC. 1:50




PLANTA BAÑOS 2
ESC. 1:50




ALZADO PRINCIPAL
ESC. 1:50




SECCIÓN A-A
ESC. 1:50




SECCIÓN B-B
ESC. 1:50




SECCIÓN C-C
ESC. 1:50




SECCIÓN D-D
ESC. 1:50




PLANTA BAÑO DISCAPACITADOS
ESC. 1:50




SECCIÓN A-A
ESC. 1:50



SECCIÓN B-B
ESC. 1:50



ALZADO PRINCIPAL
ESC. 1:50



DETALLE PUERTAS
ESC. 1:25


MOBILIARIO		
Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Inodoro American Standard olímpico flux taza el 01038 • 6 litros por descarga • Altura normal 15"	11
2	Asiento American Standard M-230 • Diseño ergonómico. Exclusivo para tazas de fluxómetro.	11
3	Fluxómetro para taza Helvex 110-32 cromo • Fluxómetro para W. C. de manija con recubrimiento antibacterial. Conexión izquierda o derecha. Palanca con recubrimiento antibacterial Incluye adaptador para llave de retención. • Material: Latón	11
4	Mingitorio American Standard Niagara II • Cerámica porcelanizada de alto brillo Descarga de tan solo 5 litros	2
5	Fluxómetro para Mingitorio Helvex 185-19-1 • Fluxómetro de manija para mingitorio con camisa recortable, se acopla en muebles con spud de 19 mm.	2
6	Lavabo Ovalyn American Standard • Lavabo bajo cubierta .020 • Código lavabo chico: 01124 • Código lavabo grande: 01123	7
7	Llave temporizadora a muro larga código 252518.21 línea Urrea • Materiales de fabricación: latón Terminado: plomo	7

MOBILIARIO		
Nº	DESCRIPCIÓN	CANT.
8	Jabonera • Dosificador de Jabón Ac54000 Rellenable Satinado • Marca Jofel	3
9	Papelera • Despachador de Papel Higiénico Ph52001 Blanco • Marca Jofel	11
10	Porta toallas Dispensador de Toallas Jofel PT61010 Altera de Palanca Transparente/gris	3
11	Barra Recta de 36" (91cm) Código 7311-0, incluye: accesorios de fijación	2
12	Gancho para Muletas Código 7705-2, incluye: accesorios de fijación	1
13	MAMPARAS • Mampara sanitaria Modelo Estándar FENOTEKO a base de compacto fenólico y herrajes de acero inoxidable color S.M.A.	19.9ML
14	Espejo rectangular de 0.60 x 1.10 mts	7

ACCESORIOS BAÑOS




Marca: Interceramic
Modelo: Niza
Formato: 33X33cm
Color: Ivory
Acabado: Mate
Ubicación: Piso
Junta del mismo color del cerámico



Marca: Interceramic
Modelo: Spa white glossy
Formato: 30X60cm, rectificado
Acomodo Vertical a Hueso
Junteador sin arena color plata
Ubicación: Muros

PISOS Y AZULEJOS



NOTAS:

LISTADO DE ACABADOS	
MUROS	
○	RESANE Y/O SUSTITUCION DE AFLANADOS EN MAL ESTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP 1:4 ACABADO PULIDO O APALILLADO CON DOS MANOS DE PINTURA VINILICA S.M.A.
○	LOSETA CERAMICA PARA MURO DE 30X60 MCA. INTERCERAMIC MOD. SAFA WHITE GLOSSY ACOMODO HORIZONTAL A HUESO HASTA 1.80M DE ALTURA, JUNTEADOR SIN ARENA COLOR PLATA.
PISOS	
○	COLOCACION DE LOSETA CERAMICA MCA. INTERCERAMIC MOD. STONE WALK DE 60 X 60 RECTIFICADO, COLOR MARFIL, ACABADO MATE.
○	ARRANQUE DEL DESPIECE
HERRERÍA	
○	VIDRIO 6MM COLOR NATURAL CON PELICULA ANTIESTALLABLE EN VENTANERIA DE SANITARIOS

AUTORIZACION:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:

DETALLE DE BAÑOS PROPUESTOS

ESCALA: INDICADA
FECHA: JUNIO/2020
CLAVE DE PLANO: DET-01.1









Pantone 2905C




Pantone 633C

PANTONE CANCHA






S I O P - E - E C C R - O B - L P - 2 6 8 - 2 0 2 0





DETALLES CIMENTACIÓN

S/E



DETALLES ESTRUCTURALES

S/E

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCRETO

- *SE USARA CONCRETO, CLASE 1 CON PESO VOLUMETRICO MAYOR A 2200 Kg/ m3 Y UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE $f'_{c}=250\text{ Kg/ cm}^2$.
- *EL CONCRETO SERA PREMEZCLADO O MEZCLADO A MAQUINA Y EL PROPORCIONAMIENTO SERA EL ADECUADO EN FUNCION DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL LUGAR.
- *EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2 cm. (¾").
- *DADOS Y ZAPATAS 4 cm. DEBERAN SER VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO (USAR SILLETAS ADECUADAS).
- *LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO CON 5 cm. DE ESPESOR Y UN $f'_{c}=100\text{ Kg/cm}^2$.

CIMBRA

- *LA CIMBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, A PLOMO Y NIVELADA.

ACERO

- *SE USARA ACERO DE REFUERZO CON UNA RESISTENCIA $f_y=4200\text{ kg/ cm}^2$.
- *EL ACERO DE REFUERZO DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS D. G. N. MEXICANAS (NMX) VIGENTES CITADAS EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACIONES.
- *LONGITUD DE TRASLAPES 40 ϕ ESQUADRAS 12 ϕ (VER TABLA).
- *TODOS LOS DOBLES DE VARILLA SE HARAN ALREDEDOR DE UN PERNO CUYO DIAMETRO SERA DE 8 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA.

- *NO DEBERA TRASLAPARSE MAS DE UNA TERCERA PARTE DEL ACERO EN UNA MISMA SECCION.
- *TODA MODIFICACION DEBERA SER APROBADA POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE PROYECTOS.

- *EL APRIETE DE LOS TENSORES SERA AL CONTACTO EL CUAL SE OBTIENE CON UNOS CUANTOS IMPACTOS DE UNA LLAVE DE IMPACTO O CON EL ESFUERZO MÁXIMO DE UN TRABAJADOR CON UNA LLAVE DE TUERCAS ORDINARIA.

PERILES DE ACERO ESTRUCTURAL

- *PERFILES TUBERIALES DE ACERO ASTM A-500 (B-199) $f_y=3235\text{ Kg/cm}^2$.
- *PERFIL REDONDO LISO ACERO ROLADO EN FRIO CALIDAD ASTM A-108.
- *PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36.
- *TUERCAS ESTRUCTURALES PESADA GRADO 5.
- *PESOS : OC 4" 114x6.02mm. CED-40E PESO=16.08 Kg/m.
- OC 6" 219x8.18mm. CED-40E PESO=42.55 Kg/m.

- *EL RELLENO SOBRE ZAPATAS SE HARÁ CON TERPETATE, GRAVA CEMENTADA, CON UN PESO VOLUMETRICO MINIMO DE 1,700 kg/cm3. COMPACTADO, COMO MINIMO, AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MÁXIMO PARA EL CASO DE ARCILLA EXPANSIVA SE MEZCLARA CON 2 BULTOS DE CEMENTO POR M3. DE MATERIAL.
- *EL GRADO DE HUMEDAD DEBERA SER LA OPTIMA PARA REALIZAR LA COMPACTACION.

DESPLANTE


- *PARA SUELOS CON ARCILLA EXPANSIVA EL DESPLANTE MINIMO SERA A 1.20 M. POR DEBAJO DEL NIVEL NATURAL DE TIERRA.

CUBIERTA

- *LONA PLASTIFICADA DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION Y TRATAMIENTO ANTHONOGOS, FABRICADA CON HILO DE POLIESTER E ALTA TENACIDAD RECUBIERTA CON PVC EN AMBAS CARAS RESISTENTE AL CLIMA, POLUCION Y DECOLORACION CAUSADA POR LOS RAYOS UV, CON UN PESO MINIMO DE 800 g/m2. RESISTENCIA AL RASGADO (PES) DE 108 lbs. RESISTENCIA AL RASGADO (tramo) DE 70 lbs. RESISTENCIA A LA RUPTURA (pes) 585 lbs./pulg. RESISTENCIA A LA RUPTURA (tramo) 500 lbs./pulg. COLOR MATE S.M.A. INCLUYE CABLES, TEMPLADORES Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y TENSADO DE LA LONA.

ESPECIFICACIONES DE SOLDADURA

- *LAS ZONAS POR SOLDAR DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE GRASAS, PINTURA, OXIDOS ETC.
- *LAS SUPERFICIES POR SOLDAR, DEBERAN ESTAR LIBRES DE HIEBAS Y ASPEREZAS.
- *EL TRABAJO DE SOLDADURA DEBERA EFECTUARSE DURANTE EL LAPSO DEL DIA, EN QUE LA TEMPERATURA SEA SENSIBLEMENTE CONSTANTE.
- *NO DEBERA EFECTUARSE NINGUNA SOLDADURA SI LA TEMPERATURA AMBIENTAL ES MENOR DE (15° C).
- *DEBERA LIMPIARSE LA ESCORIA CON CEPILLO DE ALAMBRE DESPUES DE COLOCAR CADA CORDON DE SOLDADURA.
- *EN CORDONES LARGOS SOLDAR EN TRAMOS ALTERNADOS SIGUIENDO EL ORDEN PROGRESIVO QUE SE INDICA EN EL ESQUEMA SIGUIENTE:




- *SE USARAN ELECTRODOS DE GRUPO E-70XX CON $F_u=4900\text{ Kg/ cm}^2$.
- *LAS SOLDADURAS NO INDICADAS SERAN DE CORDON CORRIDO DE CALIBRE IGUAL AL ESPESOR DEL MATERIAL BASE.
- *LOS TRABAJOS DE SOLDADURA (TANTO EN TALLER COMO EN CAMPO) SERAN EJECUTADOS SOLO POR PERSONAL CALIFICADO (SOLDADORES CERTIFICADOS).

DETALLES DE TRASLAPE

VARILLA	DIAM. VARILLA	DIAM. DOBLEZ	ESCUADRA	GANCHOS	TRASLAPES
10	1/4"	1/8"	1/4"	1/2"	20"
2-5	3/16"	3/16"	1/4"	1/2"	30"
3	1/2"	1/2"	1/4"	1/2"	30"
4	1/2"	1/2"	1/4"	1/2"	30"
5	1/2"	1/2"	1/4"	1/2"	30"

qa. 4 ton/m2 VELOCIDAD REGIONAL DE VIENTO HASTA 180 Km/h

INIFED Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	DIRECTOR GENERAL: ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA: ING. MAURICIO NAIME NEMER GERENTE DE PROYECTOS: ARQ. EMILIO A. MATEO GALGUERA	FECHA DEL PROYECTO: E-02
PROYECTO: M. DE LA GUERRA HANDEL DISEÑO: ARQ. A. T. P., ARQ. A. P. R. PROYECTO: ARQ. BERNARDO SILVA B. FECHA: MAYO 2019	ESTRUCTURA TUBULAR METALICA (E.E. x m.) PARA CUBIERTA DE LONA PLASTIFICADA CORTE, ALZADOS Y DETALLES ESTRUTURALES	FECHA: JUNIO 2020
FECHA: JUNIO 2020	FECHA: JUNIO 2020	FECHA: JUNIO 2020



NOTAS:

NOTAS:

AUTORIZACION:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:

LONARIA
DETALLES CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURALES

ESCALA:

INDICADA


FECHA:

JUNIO/2020


CLAVE DE PLANO:

DET-04







01 VENTANA BAJA - ALZADO EXTERIOR




02 VENTANA ALTA - ALZADO EXTERIOR




03 SECCIÓN PUERTA



04 SECCIONES DE VENTANERÍA



05 PUERTA DE HERRERÍA PARA BAÑOS



06 D-01 PUERTA DE HERRERÍA PARA BAÑOS

UBICACIÓN

Orquesta 1526

NOTAS:

- PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EN LINEA CURPUM CORREDIZA DE 2" X 1.25 MARCA CURPUM
- COLOCAR VINIL PARA FIJAR CRISTAL FELPA EN RIELES Y BATIENTES
- CRISTAL DE 6 MM.
- REPISON AJUSTABLE A ESPESOR DE MURO: ESPESOR MINIMO 10 CM. ESPESOR MAXIMO 20 CM.
- ANGULAR EL CANCEL COMPLETO AL VANO DE MUROS A CADA 15 CM TANTO EN VERTICAL COMO HORIZONTAL
- UTILIZAR SILICON NEUTRO PARA UNIR EL CRISTAL CON EL ALUMINIO, VERIFICAR PRIMERO QUE EL ALOJAMIENTO ESTE LIBRE DE POLVO Y GRASA.
- DEJAR 3 MM. PERIMETRALES DE ESPACIO LIBRE PARA LA EXPANSION/CONTRACCION TERMICA DEL CRISTAL.
- AJUSTAR COTAS EN OBRA.

AUTORIZACION:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN00846, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:

DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS TIPO

ESCALA:

INDICADA


FECHA:

JUNIO/2020

CLAVE DE PLANO:


DET-05

Infraestructura y Obra Pública




04 SECCIÓN DETALLE

S/E




02 PROTECCIÓN DE HERRERÍA - ALZADO AULAS

120




05 SECCIÓN AULAS

115




03 PROTECCIÓN DE HERRERÍA - ALZADO BAÑOS

120




06 SECCIÓN BAÑOS

115




07 PROTECCIÓN DE HERRERÍA - DETALLE DE ALZADO AULAS

120



08 PROTECCIÓN DE HERRERÍA - DETALLE DE ALZADO BAÑOS

120



NOTAS:

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:




PROTECCIONES HERRERÍA TIPO

ESCALA: FECHA: CLAVE DE PLANO:


INDICADA JUNIO/2020 DET-06






S I O P - E - E C C R - O B - L P - 2 0 2 0 - 2 6 8 -



ALZADO POSTERIOR INTERIOR



DETALLE DE MURO PERIMETRAL



SECCION MURO DE MAMPOSTERIA

UBICACIÓN

NOTAS:

AUTORIZACION:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:


Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:

MURO REJA PERIMETRAL PARA ESCUELAS

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
INDICADA	JUNIO/2020	DET-07

S I O P - E - E C C R - O B - L P - 2 6 8 - 2 0 2 0




PLANTA BAJA ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



Orquesta 1526

NOTAS:

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:


PLANTA BAJA
ESTADO ACTUAL

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC. 1:125	JUNIO/2020	A1-01



Infraestructura
y Obra Pública

S I O P - E - E C C R - O B - L P - 2 6 8 - 2 0 2 0




PLANTA AZOTEAS ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

UBICACIÓN



Orquesta 1526

NOTAS:

AUTORIZACION:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:


PLANTA AZOTEAS
ESTADO ACTUAL

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC. 1:125	JUNIO/2020	A1-02




Infraestructura
y Obra Pública


S I O P - E - E C C R - O B - L P - 2 6 8 - 2 0 2 0




ALZADO NORTE ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125




ALZADO OESTE ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125



SECCIÓN A-A' ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125



SECCIÓN B-B' ESTADO ACTUAL
ESC. 1:125



NOTAS:

AUTORIZACION:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:

ALZADO NORTE Y OESTE
SECCIONES A-A' Y B-B'
ESTADO ACTUAL


ESCALA: ESC. 1:125

FECHA: JUNIO/2020

CLAVE DE PLANO: A1-03



S I O P - E - E C C R - O B - L P - 2 6 8 - 2 0 2 0



S I O P - E - E C C R - O B - L P - 2 6 8 - 2 0 2 0

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería


Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

JUNIO/2020

DET-08]





PLANTA BAJA
ESC. 1:125

UBICACIÓN

NOTAS:

SÍMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO A 8 C
	SERIAL DE RUTA DE EVACUACIÓN
	SERIAL DE SALIDA DE EMERGENCIA
	SERIAL DE ESCALERA DE EMERGENCIA
	SERIAL DE RAMPA DE EMERGENCIA
	PUNTO DE REUNIÓN

AUTORIZACIÓN:

Ing. Salvador Hernández Jiménez
Director General de Proyectos de Ingeniería

DATOS GENERALES

Localización: Orquesta 1526, Guadalajara Oriente
Municipio: Guadalajara, Jalisco

PROYECTO:

Rehabilitación de preescolar José María Martí
CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.

CONTENIDO:

PLANTA DE SEÑALÉTICA

ESCALA:	FECHA:	CLAVE DE PLANO:
ESC. 1:125	JUNIO/2020	DET-09

Infraestructura y Obra Pública